



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
107/34-05		MDR (antigo MCIDADES)	Desenvolvimento Regional, Territorial e	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS
PROPOSTANTE / TOMADOR		MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO - MG	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO - MG			PRESIDENTE OLEGARIO - MG	AV. ANTONIO ARAUJO (TRECHOS AB e BC)	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS
DATA BASE mai-21	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE		
	Sim	Belo Horizonte / MG	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS		
				BDI 1	BDI 2
				BDI 3	BDI 4
				BDI 5	BDI 6

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS									
1.			Execução das obras de pavimentação e/ou recapamento asfáltico.						501.129,66
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						16.390,88
1.1.1.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00	36,70	BDI 1	46,26	8.141,76
1.1.2.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,00	74,37	BDI 1	93,74	8.249,12
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.831,96
1.2.1.	SINAPI	COMP 03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	391,19	BDI 1	493,09	2.218,91
1.2.2.	SINAPI	COMP 01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	H	0,60	810,59	BDI 1	1.021,75	613,05
1.3.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ						388.116,40
1.3.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	11.177,32	1,74	BDI 1	2,19	24.478,33
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	279,43	988,33	BDI 1	1.245,79	348.111,10
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.215,33	1,50	BDI 1	1,89	15.526,97
1.4.			OBRAS COMPLEMENTARES						54.060,54
1.4.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.446,10	28,82	BDI 1	36,33	52.536,81
1.4.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,12	570,20	BDI 1	718,74	1.523,73
1.5.			RAMPAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME NBR 9050						18.665,59
1.5.1.	SINAPI	COMP 04	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO DE CALÇADAS ESTREITAS COM DEMOLIÇÃO, ESPESURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, TRECHO EM NÍVEL L X 1,5m, RAMPAS 1,80 X 1, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	M2	224,40	65,99	BDI 1	83,18	18.665,59
1.6.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E HORIZONTAL						20.451,24
1.6.1.	SINAPI	COMP 05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	237,60	32,05	BDI 1	40,40	9.599,04
1.6.2.	SINAPI	COMP 06	PLACA DUPLA, DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, 25X45CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNIDADE	18,00	478,30	BDI 1	602,90	10.852,20
1.7.			DESMOBILIZAÇÃO						613,05
1.7.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 02	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	H	0,60	810,59	BDI 1	1.021,75	613,05

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Fol considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PRESIDENTE OLEGARIO - MG

Local

05 de outubro de 2021

Data

Nome: Flávio Diógenes Casimiro

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU CREA MG 253.560/D

ART/IRRT: MG20210632238