


| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|----------|----------|--|---------|---------|--------------------------|----------------------------|
| SINAPI | COMP 001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | | 581,58 | 587,38 |
| SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0,01 | 316,99 | 323,90 |
| SINAPI-I | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 12,51 | 12,51 |
| SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 480,00 | 480,00 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15,05 | 16,68 |
| SINAPI-I | 5075 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,11 | 19,31 | 19,31 |
| SINAPI-I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 8,33 | 8,33 |
| SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20,37 | 22,84 |
| SINAPI | COMP 002 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA | M2 | | 208,40 | 209,09 |
| SINAPI-I | 4750 | PEDREIRO | H | 0,17 | 15,47 | 17,92 |
| SINAPI-I | 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0,37 | 38,43 | 38,43 |
| SINAPI-I | 4796 | PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | 1 | 189,85 | 189,85 |
| SINAPI-I | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0,17 | 10,12 | 11,72 |
| SINAPI | COMP 003 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250W/220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | | 51,02 | 51,51 |
| SINAPI-I | 2436 | ELETRICISTA | H | 0,2 | 15,47 | 17,92 |
| SINAPI-I | 3757 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) | UN | 1 | 47,93 | 47,93 |
| SINAPI | COMP 004 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | M2 | | 587,30 | 594,20 |
| SINAPI | COMP 005 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P | M3 | 0,006 | 434,21 | 450,21 |
| SINAPI-I | 4930 | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | 1 | 541,74 | 541,74 |
| SINAPI-I | 6110 | SERRALHEIRO | H | 1,6 | 15,47 | 17,92 |
| SINAPI-I | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 1,8 | 10,12 | 11,72 |
| SINAPI | COMP 005 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P | M3 | | 434,21 | 450,21 |
| SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1,216 | 78,75 | 78,75 |
| SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 365 | 0,65 | 0,65 |
| SINAPI-I | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 10 | 10,12 | 11,72 |
| SINAPI | COMP 006 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | UN | | 315,82 | 343,88 |
| SINAPI-I | 1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | H | 6,1 | 13,60 | 15,75 |
| SINAPI-I | 3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | CJ | 1 | 138,29 | 138,29 |
| SINAPI-I | 6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | H | 4,3 | 12,18 | 14,11 |
| SINAPI-I | 10489 | VIDRACEIRO | H | 3,36 | 12,56 | 14,54 |
| SINAPI | COMP 007 | PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL | M2 | | 676,14 | 687,41 |
| SINAPI | COMP 005 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P | M3 | 0,006 | 434,21 | 450,21 |
| SINAPI-I | 4750 | PEDREIRO | H | 0,8 | 15,47 | 17,92 |
| SINAPI-I | 4910 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | 1 | 602,97 | 602,97 |
| SINAPI-I | 6110 | SERRALHEIRO | H | 1,8 | 15,47 | 17,92 |
| SINAPI-I | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 3 | 10,12 | 11,72 |
| SINAPI | COMP 008 | PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER, COM FURO PARA CHAVE, 4X10CM | UN | | 116,83 | 131,10 |
| SINAPI-I | 1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | H | 3,5 | 13,60 | 15,75 |
| SINAPI-I | 6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | H | 3,5 | 12,18 | 14,11 |
| SINAPI-I | 11522 | PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM | UN | 2 | 13,30 | 13,30 |
| SINAPI | COMP 009 | PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | | 59,98 | 60,30 |
| SINAPI-I | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0,2 | 10,12 | 11,72 |
| SINAPI-I | 10851 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UN | 1 | 57,96 | 57,96 |
| SINAPI | COMP 010 | LETRA DE AÇO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | | 100,32 | 102,35 |
| SINAPI-I | 4750 | PEDREIRO | H | 0,5 | 15,47 | 17,92 |
| SINAPI-I | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0,5 | 10,12 | 11,72 |
| SINAPI-I | 10853 | LETRA AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | UN | 1 | 87,53 | 87,53 |

03/02/2022

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:


 Flávio Diógenes Cassimiro
 Eng. Civil - CREA MG 253.560/D