



Município de Presidente Olegário - MG
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Praça Doutor Castilho - 10 - Centro - Presidente Olegário - MG
(34) 3811-0123 engenharla@po.mg.gov.br

Quadro de áreas - Projeto de pavimentação asfáltica em CBUQ, execução de calçamento em piso intertravado com bloco sextavado, execução de meio-fios e sarjetas de drenagem urbana superficial e construção de caixa coletora e dissipador de energia na Praça Bené Cruzeiro, Ruas 21 de Março, Décio José Mendes dos Santos, Marciano José de Amorim, Ezequiel Pereira e Divino Rodrigues, no Povoado de Vargem Grande								
Trecho	Área De Referência	Sarjeta (m) - Trecho Reto	Sarjeta (m) - Trecho Curvo	Meio Fio (m) - Trecho Reto	Meio Fio (m)- Trecho Curvo	Área de Imprimação (C/ Sarjeta)	Área de Pintura de Ligação (S/ Sarjeta)	Área de Pavimento Intertravado (ITEM 92399 - SINAPI)
Praça Bené Cruzeiro	A1	17,16	9,01+12,68+2,84= 24,53	18+19,06+23,95+8,87+6,34+17,16= 93,38	27,18+38,05+9,01+12,68+2,84+4,2+3,19+13,27+2,95= 113,38	765,86+((17,16+24,53)*0,30)= 778,37	765,86	-
Rua 21 de março	A2	23,63+48,68+6,96+104,4= 183,67	3,1+135,24= 138,34	23,63+48,68+6,96+104,4+89,56+59,87+16,39= 349,49	3,1+135,24+78,66+60,28+6,37+5,05= 288,70	1551,88+((183,67+138,34)*0,30)= 1.648,48	1.551,88	-
Rua Décio José Mendes dos Santos	A3	32,89+52,13= 85,02	5,29+0,73= 6,02	32,58+51,87+52,13+32,89= 169,47	4,72+0,6+0,73+5,29= 11,34	333,73+((85,02+6,02)*0,30)= 361,04	333,73	-
Rua Ezequiel Pereira	A4	-	-	20,21+20,13= 40,34	-	104,88	104,88	-
Rua Marciano José de Amorim/ Rua Ezequiel Pereira	A5	-	-	5,07+25,08+8+22,14+68,52+74,75= 203,56	4,09+3,6 = 7,69	-	-	537,88
Rua Divino Rodrigues/ Rua Marciano José de Amorim	A6	143,21	2,94	81,44+15,31+13,46+51,55+143,21= 304,97	1,89+4,03+3,76+2,94 = 12,62	749,45+((143,21+2,94)*0,30)= 793,29	749,45	-
TOTAL		429,06	171,83	1.161,21	433,73	3.686,06	3.505,80	537,88


Flávio Duque de Assunção
Engenheiro Civil
CREA MG 253.560/D