



Município de Presidente Olegário - MG
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Praça Doutor Castilho - 10 - Centro - Presidente Olegário - MG
(34) 3811-0123 engenharia@po.mg.gov.br

Quadro de áreas - Projeto de pavimentação asfáltica em CBUQ e execução de melo-fios e sarjetas de drenagem urbana superficial nas Ruas Dotina Rodrigues Braga, Orozimbo José da Mota, Turbilo Rodrigues Braga e Rua 20 do Povoado de Andrequicé							
Trecho	Área De Referência	Sarjeta (m) - Trecho Reto	Sarjeta (m) - Trecho Curvo	Melo Fio (m) - Trecho Reto	Melo Fio (m) - Trecho Curvo	Área de Imprimação (C/ Sarjeta)	Área de Pintura de Ligação (S/ Sarjeta)
Rua Dotina Rodrigues Braga / Rua 20	A1	95,25+133,32+94,56+127,08+8,14+19,64 = 477,99	4,6+4,83+6,66+4,67+3,44 = 24,2	95,25+133,32+94,56+127,08+8,14+19,64 = 477,99	4,6+4,83+6,66+4,67+3,44 = 24,2	1569,64+((477,99+24,2)*0,3) = 1720,297	1569,64
Rua Orozimbo José da Mota	A2	92,57+91,67+116,93+116,47+27,75+21,22 = 466,61	4,48+4,63+3,65+4,31+5,49+3,83 = 26,39	92,57+91,67+116,93+116,47+27,75+21,22 = 466,61	4,48+4,63+3,65+4,31+5,49+3,83 = 26,39	1583,5+((466,61+26,39)*0,3) = 1731,40	1583,5
Rua Turbilo Rodrigues Braga	A3	45,76+45,47 = 91,23	4,57+4,74+4,66+4,76 = 18,73	45,76+45,47 = 91,23	4,57+4,74+4,66+4,76 = 18,73	316,19+((91,23+18,73)*0,3) = 349,178	316,19
Rua Turbilo Rodrigues Braga	A4	61,86+61,75 = 123,61	4,68+4,59+4,72+4,55 = 18,54	61,86+61,75 = 123,61	4,68+4,59+4,72+4,55 = 18,54	413,41+((123,61+18,54)*0,3) = 456,055	413,41
TOTAL		1.159,44	87,86	1.159,44	87,86	4.256,93	3.882,74


Flávio Dias dos Passimiro
Engenheiro Civil
CREA MG 259.560/D