



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

CCU 2 - COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 2

OBRA: Reforma de Praça no Distrito de Ponte Firme

LOCAL: Localizada entre a Avenida Presidente Tancredo Neves e Rua Coronel Farnese Maciel, no Distrito de São Pedro da Ponte Firme, no município de Presidente Olegário - MG

ITEM	CÓDIGO		SERVIÇO	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1			BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM CIMENTO NATADO E PINTURA DE RESINA, LARGURA 40 CM ALTURA 45CM, EM BLOCOS DE CONCRETO COM FCK 15MPA.	M			
1.2	SETOP	ED-48217	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	0,9	180,83	162,747
1.3	SETOP	ED-48215	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	0,2	91,54	18,308
1.4	SETOP	ED-50727	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M2	1,3	8,49	11,037
1.5	SETOP	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	1,3	30,17	39,221
1.6	SETOP	ED-50746	REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), APLICADO EM PAREDE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	1,3	48,19	62,647
1.7	SETOP	ED-50517	PINTURA A BASE DE RESINA DE SILICONE EM CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE, DUAS (2) DEMÃOS	M2	1,3	27,25	35,425
1.8	SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	5	24,43	122,15
1.9	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	5	17,77	88,85
1.10	SETOP	ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	1	25,66	25,66
BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM CIMENTO NATADO E PINTURA DE RESINA, COMPRIMENTO E ALTURA 45CM, EM BLOCOS DE CONCRETO COM FCK 15MPA.							R\$ 566,05

1.1	Área de alvenaria 19cm = $0,20m \times 1m \times 4,5 =$	0,9	m²
1.2	Área de alvenaria 9cm = $0,20 \times 1m \times 1 =$	0,2	m²
1.3	Área de chapisco = $(0,45 m + 0,40 + 0,45) \times 1m =$	1,3	m²
1.4	Área de emboço = $(0,45 m + 0,40 + 0,45) \times 1m =$	1,3	m²
1.5	Área de revestimento natado = $(0,45 m + 0,40 + 0,45) \times 1m =$	1,3	m²
1.6	Área de pintura = $(0,45 m + 0,40 + 0,45) \times 1m =$	1,3	m²

Presidente Olegário - MG, 04 de outubro de 2023.