



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

CCU 3 - COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 3

OBRA: Reforma de Praça no Distrito de Ponte Firme

LOCAL: Localizada entre a Avenida Presidente Tancredo Neves e Rua Coronel Farnese Maciel, no Distrito de São

ITEM	CÓDIGO		SERVIÇO	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1			TOTEM EM CONCRETO ARMADO	UN			
1.2	SETOP	RO-40211	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M	M3	0,084	59,11	4,97
1.3	SETOP	ED-50859	BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA	M3	0,084	3.760,29	315,86
1.4	SETOP	ED-50848	LAJE 10 CM MACIÇA DE CONCRETO 20 MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	M2	0,09	210,93	18,98
1.5	SETOP	ED-50513	PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	2,46	31,63	77,81
TOTEM EM CONCRETO ARMADO							R\$ 417,62

Presidente Olegário - MG, 04 de outubro de 2023.